

## Kleinverteiler



Befestigungssystem	Anzahl der Notlaufkabel	Befestigungsabstand	Belastung	Nenngröße	Querschnitt Aderanzahl	Funktionserhalt
BETAfixss						
Kleinverteiler	≥ 1 Stk	–	–	≤ 175 x 250 mm	≤ 16 mm <sup>2</sup> ≥ 1x2x0,8	E30/E90

**Anwendung:** Zur Verteilung und Verbindung von BETAflam® Notlaufkabeln in Kabelanlagen mit integriertem Funktionserhalt nach ÖNORM DIN 4102 - 12 - E30/E90.

Rexel - Nr.:	Type		Stück / VPE	Listenpreis EUR / Stück
1286250	Verteilergehäuse MI 125x125x75 FRH grün bedruckt E30/E90		1	29,30
1376829	Verteilergehäuse MI 125x175x75 FRH grün bedruckt E30/E90		1	44,70
1376810	Verteilergehäuse MI 175x175x75 FRH grün bedruckt E30/E90		1	55,70
1376802	Verteilergehäuse MI 175x250x75 FRH grün bedruckt E30/E90		1	96,80

Rexel - Nr.:	Type	für Kabel Ø mm	Stück / VPE	Listenpreis EUR / 100 Stück
1286307	Gummidichtungsdurchführung PG16 FET	8 - 14	1	128,50
1376799	Gummidichtungsdurchführung PG21 FET	14 - 20	1	182,10

Rexel - Nr.:	Type		Stück / VPE	Listenpreis EUR / Stück
1286293	Klemmenmodul	3 Klemmen bis 4 mm <sup>2</sup> mit Drahtschutz	1	30,10
1376780	Klemmenmodul	3 Klemmen bis 6 mm <sup>2</sup> mit Drahtschutz	1	37,80
1376772	Klemmenmodul	3 Klemmen bis 10 mm <sup>2</sup> mit Drahtschutz	1	42,90
1376764	Klemmenmodul	5 Klemmen bis 4 mm <sup>2</sup> mit Drahtschutz	1	34,30
1376756	Klemmenmodul	5 Klemmen bis 6 mm <sup>2</sup> mit Drahtschutz	1	47,20
1376748	Klemmenmodul	5 Klemmen bis 10 mm <sup>2</sup> mit Drahtschutz	1	55,60

Klemmenmodul besteht aus hitzebeständigen Spezialkeramikklemmen, Trägerschiene, Endwinkel, Inbusschraube und Dübel (für Beton). Installationsanweisung ist beige packt.

**Prüfzeugniskonforme Anwendung ausschließlich mit BETAflam® Notlaufkabeln !**

**Montagehinweis:** Wir unterstützen Sie bei der Dimensionierung. Bitte geben Sie uns bei der Bestellung an, welche Kabel Sie klemmen wollen.

**Ihr BETAfixss® Vorteil:** Kompaktes, geprüftes System in verschiedenen Größen. Schnelle, einfache Montage, da nur 2 Dübel erforderlich. Variable Klemmenanzahl möglich.