



VZ24AP500

### Wohnungspaket, Volta QC 1P - FI/10x1P/FI-LS

Quick Connect Verteilerausbaupaket zur Montage in bereits installierten Mauerwannen der Kleinverteilerserie Volta. Die bestückten und verschienten und vorverdrahteten Geräteträger brauchen dabei nur in die in den Mauerwannen vorhandenen Schrauben gehangen und befestigt werden. Zu Vervollständigung liegt für die 3-reihige Ausführung eine extra Hutschiene bei. Eine PE und eine N Klemme, 2 Drathalteklammern und die Blindstreifen S35S runden das Paket ab. 1. Reihe: CJG440D, ADS913D; 2. Reihe: 6 x MBS116, 4 x MBS113, Verschienung mit Reserve für weitere 2 x LS 1-polig. Alle LS-Schalter sind Eingangs- als auch Abgangsseitig mit den montagefreundlichen Quick Connect Klemmen ausgestattet.

#### Technische Merkmale

#### Ausstattung

Anzahl Hutschienen	1
--------------------	---

#### Normen

Europäische Direktive WEEE	betroffen
----------------------------	-----------