

Geräteeinsatz GES9-3S mit Rastschieber



Bis zu 9 Installationsgeräte mit 50er Zentralplatte einsetzbar.
Geräteeinsatz mit Rastschieber für bis zu 12 Modul 45-Einzelgeräte in 3 Universalträger UT4, Einsatz in Kanalsystemen und Systemböden.

Bodenbelagaussparung im Klappdeckel voreingestellt auf 5 mm, bei Bedarf auch einstellbar auf 10 mm.

Geräteeinsatz mit Rastschieber, 3-zügig, für den Einbau des Montageträger MT9. Es können 3 Abdeckplatten der Bauform APMT5 installiert werden.

Bodenbelagaussparung im Klappdeckel voreingestellt auf 5 mm, bei Bedarf auch einstellbar auf 10 mm.

Typ	Farbe	Verp. Stück	Gewicht kg/100 St.	Art.-Nr.
GES9-3S U 7011	eisengrau	1	199,500	7405083
GES9-3S U 9011	graphitschwarz	1	199,500	7405085
GES9-3S U 1019	graubeige	1	199,500	7405087

PC/ABS Polycarbonat/Acrylnitril-Butadien-Styrol

Abmessungen

